



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На водоотведение объекта: «Жилой комплекс» по адресу: г. Анапа, район Супсехского шоссе, 35.

Заказчик: ООО «Развитие»

Водоотведение: 1040 м³/сут.

1. Водоотведение объекта осуществить в приемную камеру очистных сооружений канализации (ОСК), для чего необходимо:
 - а) разработать ПСД и по ней выполнить строительство КНС и системы самотечно-напорных коллекторов от жилого комплекса до ОСК;
 - б) разработать ПСД и по ней выполнить реконструкцию приемной камеры на ОСК;
 - в) выполнить монтаж фильтр-пресса для обезвоживания осадка на ОСК (степень обезвоживания осадка не менее 70 %).
2. Точку подключения, отметки в точке подключения уточнить при проектировании.
3. Материал труб принять напорный полипропилен.
4. Все проектные, строительные и ремонтные работы должны производиться организациями, имеющими допуск СРО на выполнение этих работ.
5. Запрещается сброс ливневых и грунтовых вод в систему хоз-бытовой канализации.
6. Проект строительства самотечных и напорных сетей канализации согласовать с ОАО «Анапа Водоканал».
7. Подключение объекта к сетям канализации будет выполнено после его ввода в эксплуатацию.
8. Учет и оплату за сброс канализационных сточных вод производить в соответствии с показаниями прибора учета.
9. Срок действия ТУ - 3 года.

Генеральный директор
ОАО «Анапа Водоканал»



Я.А. Царевский